

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 08 ตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสังขาราย จังหวัดเชียงใหม่

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสังขาราย จังหวัดเชียงใหม่

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,900.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 08 ตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสังขาราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 เมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมฝา จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ภาคกลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เป็นเงิน 497,900.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง


5.1แบบ ปร.4 บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง

5.2แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

5.3


5.4

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่ย์
เลขที่ 667/2561
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561




(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)
นายช่างโยธา

กรรมการ



(นายธนยศ พระบาลี)
นายช่างโยธา

กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 08

ต.หนองแขง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 214.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 13 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมฝา จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแขง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 08 หมู่ที่ 9 ต.หนองแขง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองแขง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	363,292.88	1.3624	494,950.21	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอใช้เงินงบประมาณเพียง		497,950.21 497,900.00	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ใช้งบประมาณเพียง(ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน


ขนาดหรือเนื้อที่ 856.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 581.66 บาท/ตร.ม.


.....ประมาณการ


(นายธนยศ พระบาลี)

นายช่างโยธา


.....ตรวจ


(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


.....เห็นชอบ.

(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)


ปลัดเทศบาลตำบลหนองแขง



.....อนุมัติ


(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแขง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ต.หนองแขง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 214.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 13 ท่อน . บ่อพักสำเร็จรูป ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมฝา จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อใช้เป็นหลักฐาน


..... ประธานกรรมการ
(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)


..... กรรมการ
(นายเท็ดเกียรติ สายบุญ)


..... กรรมการ
(นายธนยศ พระบาลี)

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 08 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง


ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 214.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	856.00	ตร.ม.	-	-	3.67	3,141.52	3,141.52	ราคาวัสดุใช้ตาม
2	งานชั้นรองผิวทาง								สำนักงานการค่า
	- ทรายหยาบ	42.80	ลบ.ม.	514.02	22,000.06	99.00	4,237.20	26,237.26	ภายในจังหวัด
3	งานคอนกรีต (240 ksc)	128.40	ลบ.ม.	1,791.12	229,979.81	306.00	39,290.40	269,270.21	เชียงใหม่
4	งานแบบข้างชิดตามยาว 2 ข้าง	214.00	เมตร	20.60	4,408.40	-	-	4,408.40	เดือนตุลาคม
5	เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.397	ตัน	20,891.13	8,285.70	3,300.00	1,308.82	9,594.52	2561 ค่าวัสดุและ
6	เหล็กเสริมผิวจราจร								ค่าแรงนอกเหนือ
	- เหล็กตะแกรงขนาด คก. 4 มม.@ 0.20X0.20 ม	856.00	ตร.ม.	28.66	24,532.96	5.00	4,280.00	28,812.96	จากที่กำหนดใช้ราคา
7	ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 8.5 ม.	3.567	ท่อน	47.66	169.99	-	-	169.99	วัสดุและค่าแรง
8	วัสดุหยดยทรายต่อเอสพีลตีกลมสมทรายหยาบ	26.75	ลิตร	17.50	468.13	-	-	468.13	ท้องถิ่น
	- ค่าหยดยทรายต่อคอนกรีต	171.20	เมตร	-	-	14.55	2,490.96	2,490.96	
9	วัสดุไหลทาง								
	- หินคลุก	9.63	ลบ.ม.	247.67	2,385.06	99.00	953.37	3,338.43	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				292,230.10		55,702.27	347,932.37	
	ค่างานตั้งทุน				292,230.10		55,702.27	347,932.37	

ตัวหนังสือ (สามเหลี่ยมหน้าจั่วพื้นที่ทำรั้วสามเหลี่ยมของบาทสามเหลี่ยมเจ็ดดวงค์) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา (นายชัชวาลย์ พระบาลี)

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ (นายชัชวาลย์ ภัคศิริวิบูลย์)

ลงชื่อ..........อนุมัติ (นายสุกัญญา ศุภศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นายช่างโยธา)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง (นายเทพมนตรีตำบลหนองแห้ง)

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3/5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 08 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง


ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียด โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร คิดราคาต่อ 1 ท่อน

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ									ราคาวัสดุใช้ตาม
1.2	งานดิน									สำนักงานการค้า
	- งานดินขุดและถมคืน	0.800	ลบ.ม.	-	-	283.00	226.40	226.40	226.40	ภายในจังหวัด
1.3	งานวัสดุรองพื้น									เชียงใหม่
	- ทรายรองพื้น	0.020	ลบ.ม.	514.02	10.28	99.00	1.98	12.26	12.26	เดือนตุลาคม
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น									2561 ค่าวัสดุและ
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.020	ลบ.ม.	1,661.22	33.22	306.00	6.12	39.34	39.34	ค่าแรงงานนอกเหนือ
1.5	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร. มอก.ชั้น 3									จากที่กำหนดใช้ราคา
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร. มอก.ชั้น 3	1.000	ท่อน	350.26	350.26	128.00	128.00	478.26	478.26	วัสดุและค่าแรง
	(ค่าวาง เรียง และยาแนว)									ท้องถิ่น
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				393.76		362.50	756.26	756.26	
	ค่างานติดตั้ง				393.76		362.50	756.26	756.26	

ตัวหนังสือ (เจ้าร้อยทำลิบบทบาทที่สืบรหัสต่างค์)

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายชยยศ พระบาลี)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายอุทัย คุ้มศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4/5

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 08 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง


ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างบ่อพักสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ฝาบ่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.54 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.14 เมตร (2 ผ่า ต่อ 1 บ่อ) คิดราคาต่อ 1 บ่อ

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
1	งานบ่อพักสำเร็จรูป (ขนาด 1.20x1.25 ม.)	1.800	ลบ.ม.	-	-	283.00	509.40	509.40	509.40	ราคาวัสดุใช้ตาม
		1.000	บ่อ	2,619.00	2,619.00	421.00	421.00	3,040.00	3,040.00	สำนักงานการค้า
		0.075	ลบ.ม.	514.02	38.55	99.00	7.43	45.98	45.98	ภายในจังหวัด
		0.075	ลบ.ม.	1,661.22	124.59	306.00	22.95	147.54	147.54	เชียงใหม่
2	งานฝาบ่อพักและงานแต่งบ่อพักบ่อพักสำเร็จรูป	0.196	ลบ.ม.	-	-	306.00	59.90	59.90	59.90	เดือนตุลาคม
		65.770	กก.	2,579.44	169.65	-	-	169.65	169.65	2561 ค่าวัสดุและ
		0.117	ลบ.ม	514.02	60.37	-	-	60.37	60.37	ค่าแรงนอกเหนือ
		0.213	ลบ.ม	385.37	82.22	-	-	82.22	82.22	จากที่กำหนดใช้ราคา
		1.280	ตร.ม.	-	-	133.00	170.24	170.24	170.24	วัสดุและค่าแรง
2.2	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานตั้งหุ้ม	0.640	ลบ.พ	467.29	299.07	-	-	299.07	299.07	ท้องถิ่น
		0.192	ลบ.พ	600.00	115.20	-	-	115.20	115.20	
		0.320	กก.	32.00	10.24	-	0.00	10.24	10.24	
				3,518.89			1,190.91	4,709.80	4,709.80	
				3,518.89			1,190.91	4,709.80	4,709.80	

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ตั้งหนังสือ (สีพื้น) ตรีหรือยก้าบาทหนึ่งสิบสองกึ่งตั้ง)

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายชานชาน พรอบาลี)

นายชานชานโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 9 ซอย 08 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างบ่อพักสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ฝาบ่อพักขนาดกว้างเฉลี่ย 0.54 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.14 เมตร (2 ผา ต่อ 1 บ่อ)

คิดราคาต่อ 1 บ่อ

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
2.3	ยอดยกมา				3,518.89		1,190.91	4,709.80	ราคาวัสดุใช้ตาม
	- เหล็กเสริม				0.00		0.00	0.00	สำนักงานการค้า
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.0040	ตัน	21,682.85	87.34	4,100.00	16.51	103.85	ภายในจังหวัด
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.0097	ตัน	21,821.03	212.51	4,100.00	39.93	252.44	เชียงใหม่
	- งานลวดผูกเหล็ก	0.413	กก.	30.37	12.54		0.00	12.54	เดือนตุลาคม
	- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม.	4.500	เมตร	70.09	315.42	30.00	135.00	450.42	2561 ค่าวัสดุและ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				4,146.70		1,382.36	5,529.06	ค่าแรงนอกเหนือ
	ค่างานติดตั้ง							5,529.06	จากที่กำหนดใช้ราคา
									วัสดุและค่าแรง
									ท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ตัวหนังสือ (ห้าพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสลึง)

ลงชื่อ.....
(นายชัชโยธ พระบาลี)
นายชัชโยธ

ลงชื่อ.....
(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ.....
(นายศุภชัย สุภกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง