

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


1.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลหนองแห่่ง
1.หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองแห่่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	183,900.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลหนองแห่่ง เป็นป้ายบอกทางไปเทศบาลตำบลหนองแห่่ง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 ต้น 2 แผ่นป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่่ง เลขที่ 14/2561
4.ภาคกลางคำนวณ ณ วันที่	16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เป็นเงิน	183,900.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1แบบ ปร.4 บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง 5.2แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 5.3 5.4

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่่ง

เลขที่ 634/2561

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561



(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ



(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)

นายช่างโยธา

กรรมการ



(นายธนยศ พระบาลี)

นายช่างโยธา

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างป้ายบอกทางไปเทศบาลตำบลหนองแห้ง ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห้งกำหนด

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ซอยทางเข้าเทศบาลตำบลหนองแห้ง ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ต่างงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	141,300.00	1.3074	184,735.62	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		184,735.62	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
		ขอใช้เงินงบประมาณเพียง		183,900.00	

ใช้งบประมาณเพียง(ตัวอักษร)

หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน

.....
(นายธนยศ พระบาลี)
นายช่างโยธา

.....
(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

.....
(นายศุภชัย ศุภศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางไปเทศบาลตำบลหนองแห้ง ต.หนองแห้ง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห้งกำหนด
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการ
(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)

..... กรรมการ
(นายเทิดเกียรติ สาขาบุญ)

..... กรรมการ
(นายธนยศ พระบาลี)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมงานติดตั้งป้ายบอกทางแบบยื่น (ใช้สำหรับติดตั้งบนถนน)	1	ชุด	141,300.00	141,300.00	ชนิดฐานแฉ่
	รวมเป็นเงิน				141,300.00	


 (นายธนยศ พระบาลี)
 นายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณราคางานต้นทุนป้ายบอกทางแบบยื่น

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/2

(ใช้สำหรับติดตั้งบนถนน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
งานฐานราก						ราคาวัสดุใช้ตาม
1	งานขุดดินและถมคืน	ลบ.ม.	5.5	150	825	สำนักงานการดำ
2	งานถมดิน	ลบ.ม.	0	150	0	ภายในจังหวัด
3	งานทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	0.3	350	105	เชียงใหม่
4	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.3	1,400	420	เดือนตุลาคม
5	เสาเข็มขนาด 30 ซม. X 30 ซม. ยาว 9 เมตร	ต้น	0	3,500	0	2561 ค่าวัสดุและ
6	ค่าดอกเสาเข็ม	ต้น	0	2,500	0	ค่าแรงนอกเหนือ
7	คอนกรีตโครงสร้าง 300 ksc	ลบ.ม.	3.2	2,017	6,454	จากที่กำหนดใช้ราคา
8	ค่าไม้แบบ	ตร.ม.	8	400	3,200	วัสดุและค่าแรง
9	เหล็กเสริม RB 9 mm.	กก.	31.936	21.82	697	ท้องถิ่น
10	เหล็กเสริม DB 16 mm.	กก.	60.04	20.95	1,258	
11	เหล็กเสริม DB 20 mm.	กก.	0	20.98	0	
12	เหล็กเสริม DB 25 mm.	กก.	122.43	19.58	2,397	
13	ตะปูและลวดผูกเหล็ก	กก.	64.3218	30.37	1,953	
14	Anchor Bolt M36	ตัว	8	700	5,600	
งานเสาเหล็ก						
15	ท่อเหล็กขนาด 267.4 x 6 mm.	กก.	314	30	9,420	
16	ท่อเหล็กขนาด 139.8 x 4.5 mm.	กก.	133	30	3,990	
17	ท่อเหล็กขนาด 101.6 x 3.2 mm.	กก.	12	30	360	
18	เหล็กแผ่นและเหล็กขนาดอื่นๆ	กก.	180	30	5,400	
19	งานเชื่อม และ ขึ้นรูป	จุด	1	13,000	13,000	
20	งานชุบสีทาสี	กก.	639	12	7,668	
22	น๊อต M16	จุด	8	15	120	
23	น๊อต M20	จุด	16	20	320	
24	ค่าขนส่งและยกติดตั้ง	จุด	1	8,000	8,000	
รวมต้นทุนงานฐานรากและงานเสาเหล็ก					71,187.00	
งานผลิตหน้าป้าย						
25	แผ่นอลูมิเนียมหนา 3 มม.	ตร.ม.	1	1,780	1,780	
26	แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 4 ตาม มอก.606-2549	ตร.ม.	1	2,350	2,350	
27	ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มอก.606-2549 (คิด 40% ของพื้นที่ป้าย)	ตร.ม.	0.4	2,350	940	
28	โครงเหล็กหลังป้าย	ตร.ม.	1	220	220	
29	งานตัดและติดหน้าป้าย	ตร.ม.	1	200	200	
30	งานพันสีหลังป้าย	ตร.ม.	1	75	75	
รวมต้นทุนงานผลิตหน้าป้าย (ต่อ ตร.ม.)					5,565.00	
พื้นที่หน้าป้ายขนาด 1.80 X 3.50 เมตร		ตร.ม.	12.6			(น.โยธนาศ.พระบาลี)
คิดเป็นเงินค่าหน้าป้ายต่อแห่ง						นายช่างโยธา
รวมค่างานต้นทุนป้าย Overhanging					141,306.00	
คิดเป็นเงินประมาณ					141,300.00	