




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 (ชอย 08)	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองแห่ย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	550,800.-บาท(ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)	
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11(ชอย 08) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 246 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 984 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ 13/2561	
4.ภาคกลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561	550,800.-บาท(ห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1แบบ ปร.4 บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง 5.2แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 5.3 5.4	
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห่ย์ เลขที่ 630/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561	 (นายอุทัย บัวแก้วเกิด) ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	 (นายเท็ดเกียรติ สายบุญ) นายช่างโยธา	กรรมการ
	 (นายธนศ พระบาลี) นายช่างโยธา	กรรมการ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 (ซอย 08) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 246.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 984.00 ตร.ม ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 (ซอย 08) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	403,721.38	1.3624	550,030.01	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		553,030.01	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
		ขอใช้งบประมาณเพียง		550,800.00	

ใช้งบประมาณเพียง(ตัวอักษร) ทำแผนทำหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 984.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 559.76 บาท/ตร.ม.

..... ประเมินการ
 (นายธนยศ พระบาลี)
 นายช่างโยธา

..... ตรวจ
 (นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ.
 (นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

..... อนุมัติ
 (นายศุภชัย ศุภศิริ)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11
 (ซอย 08) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 246.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 984.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย
 และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการ
 (นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด)

..... กรรมการ
 (นายเทิดเกียรติ สายบุญ)

..... กรรมการ
 (นายธนยศ พระบาลี)

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 (ชอย 08) ต.หนองทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ว


ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00 ม.ยาว 246.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 984.00 ตร.ม. ลงหินคลุกโหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	984.00	ตร.ม.	-	-	3.63	3,571.92	3,571.92	ราคาวัสดุใช้ตาม	
2	งานชั้นรองผิวทาง								สำนักงานการค้า	
	- ทราฮายาบ	49.20	ลบ.ม.	514.02	25,289.78	99.00	4,870.80	30,160.58	ภายในจังหวัด	
3	งานคอนกรีต (240 ksc)	147.60	ลบ.ม.	1,791.12	264,369.31	306.00	45,165.60	309,534.91	เชียงใหม่	
4	งานแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	246.00	เมตร	20.60	5,067.60	-	-	5,067.60	เดือนตุลาคม	
5	เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.456	ตัน	20,891.13	9,524.68	3,300.00	1,504.54	11,029.22	2561 ค่าวัสดุและ	
6	เหล็กเสริมผิวจราจร								ค่าแรงนอกเหนือ	
	- เหล็กตะแกรงขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20X0.20 ม	984.00	ตร.ม.	28.66	28,201.44	5.00	4,920.00	33,121.44	จากที่กำหนดใช้ราคา	
7	ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 8.5 ม.	3.333	ฟุต	47.66	158.87	-	-	158.87	วัสดุและค่าแรง	
8	วัสดุหยอดรอยต่อแอสฟัลท์ติกผสมทรายหยาบ	30.75	ลิตร	17.50	538.13	-	-	538.13	ท้องถิ่น	
9	วัสดุโหล่ทาง	196.80	เมตร	-	-	14.55	2,863.44	2,863.44		
	- หินคลุก	22.14	ลบ.ม.	247.67	5,483.41	99.00	2,191.86	7,675.27		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				338,633.23		65,088.16	403,721.38		
	ค่างานตั้งหิน				338,633.23		65,088.16	403,721.38		

ตัวหนังสือ (สี่เหลี่ยมพื้นJECTRY) ลิบเอ็ดบเทศมลิบแปดตางค์)

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ  (นายชัยปณ พระบาลี) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  (นายชัยปณ ภัททีบุญเลิศ) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ว

ลงชื่อ  (นายชัยปณ ทัศน์ชอบ) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  (นายชัยปณ คุญศิริ) นายช่างโยธา