

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยป่าช้าติดเขตตอขะเก็ด) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 6.00 ม.ยาว 26.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม. ลงหินคลุกโกลสทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. และถมดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. ยาวเฉลี่ย 26.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 3 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าบ้านป่าสาย) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

แบบเลขที่ ๖๖/๖๖

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	74,562.65	1.3624	101,584.16	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		104,584.16 104,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ใช้งบประมาณเพียง(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ 156.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 666.67 บาท/ตร.ม.

.....ประมาณการ
(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)
นายช่างโยธา

.....ตรวจ
(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ.
(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

.....อนุมัติ
(นายศุภชัย ศุภศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยป่าช้าติดเขตตอขะเก็ด)
ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 6.00 ม.ยาว 26.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม.
ลงหินคลุกโกลสทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. และถมดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม.
ยาวเฉลี่ย 26.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. จำนวน 3 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคา
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการ
(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)

..... กรรมการ
(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)

..... กรรมการ
(นายธนยศ พระบาลี)

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ขอยป่าช้าตัดเขตโดยสะเท็ด) ต.หนองแห้ว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ว


ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 26.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม. ลงหินคลุกโกลทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. และถมดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. ยาวเฉลี่ย 26.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 3 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย


ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	156.00	ตร.ม.	-	-	3.67	572.52	572.52	572.52	ราคาวัสดุใช้ตาม
2	งานชั้นรองผิวทาง									สำนักงานการค้า
	- ทรายหยาบ	7.80	ลบ.ม.	514.02	4,009.36	99.00	772.20	4,781.56	4,781.56	ภายในจังหวัด
3	งานคอนกรีต (240 ksc)	23.40	ลบ.ม.	1,791.12	41,912.21	306.00	7,160.40	49,072.61	49,072.61	เชียงใหม่
4	งานแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	26.00	เมตร	20.60	535.60	-	-	535.60	535.60	เดือน ธันวาคม
5	เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.072	ตัน	20,677.57	1,494.57	3,300.00	238.52	1,733.10	1,733.10	2561 ค่าวัสดุและ
6	เหล็กเสริมผิวจราจร									ค่าแรงนอกเหนือ
	- เหล็กตะแกรงขนาด ตก. 4 มม. @ 0.20X0.20 ม	156.00	ตร.ม.	28.66	4,470.96	5.00	780.00	5,250.96	5,250.96	จากที่กำหนดใช้ราคา
7	ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 8.5 มม.	-	ฟุต	47.66	-	-	-	-	-	วัสดุและค่าแรง
8	วัสดุหยอดรอยต่อแอสฟัลต์ติกผสมทรายหยาบ	4.88	ลิตร	17.50	85.31	-	-	85.31	85.31	ท้องถิ่น
	- ค่าหยอดขงรอยต่อคอนกรีต	31.20	เมตร	-	-	14.55	453.96	453.96	453.96	
9	วัสดุโหล่ทาง									
	- หินคลุก	1.17	ลบ.ม.	328.72	384.60	99.00	115.83	500.43	500.43	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				52,892.61		10,093.43	62,986.05	62,986.05	
	ค่างานยกไป				52,892.61		10,093.43	62,986.05	62,986.05	

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา (นายเทิดเกียรติ สายบุญ) นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ (นายอุทัย บัวแก้วเกิด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ (นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ว

ลงชื่อ..........อนุมัติ (นายศุภชัย ศุภศิริ) นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ว

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ขอป่าช้าติดเขตโดยสะแกต) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 6.00 ม.ยาว 26.00 ม. ทหมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม. ลงหินคลุกโผล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. และถมดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. ยาวเฉลี่ย 26.00 ม. ยาวเฉลี่ย 0.50-1.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. จำนวน 3 ทอน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
10	ยอดยกมา							62,986.05	ราคาวัสดุใช้ตาม
10.1	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								สำนักงานการค้า
	งานดิน								ภายในจังหวัด
	- งานดินชุดและถมคืน	3.00	ลบ.ม.	-		194.00	582.00	582.00	เชียงใหม่
10.2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ตค. 0.60 เมตร. มอก.ชั้น 3								เดือนธันวาคม
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ตค 0.60 เมตร. มอก.ชั้น 3	3.00	ท่อน	659.26	1,977.78	345.00	1,035.00	3,012.78	2561 ค่าวัสดุและ
	- ยานแนวข้อต่อท่อและค่าแรง	3.00	ท่อน	100.00	300.00	44.24	132.72	432.72	ค่าแรงงานนอกเหนือ
11	งานถมดินลูกรังปรับระดับ								จากที่กำหนดใช้ราคา
	- ดินลูกรัง+ค่าขนส่ง+ค่าเกลี่ยปรับระดับ	38.03	ลบ.ม.	198.53	7,549.10	-	-	7,549.10	วัสดุและค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				62,719.50		11,843.15	74,562.65	ท้องถิ่น
	ค่างานต้นทุน				62,719.50		11,843.15	74,562.65	

ตัวหนังสือ (เจตที่มีพื้นที่พื้นที่รั้วขยทกลบสองบาททกลบห้าสต่างค์) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา (นายเทิดเกียรติ สายบุญ) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ (นายอุทัย บัวแก้วเกิด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ (นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ.....อนุมัติ (นายศุภชัย สุภศิริ) นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง