




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายสิงทอง ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	62,500.-บาท(หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
3.ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6(ซอยข้างบ้านนายสิงทอง) ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 34/2561	
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน	4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 62,500.-บาท(หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
5.บัญชีประมาณราคากลาง	5.1แบบ ปร.4 บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง 5.2แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 5.3 5.4	
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 064/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562	 (นายอุทธิตย์ บัวแก้วเกิด) ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	 (นายเทิดเกียรติ สายบุญ) นายช่างโยธา	กรรมการ
	 (นายธนยศ พระบาลี) นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายสิงทอง) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2.80 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายสิงทอง) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน ออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

แบบเลขที่ 34/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	46,070.83	1.3624	62,766.90	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ
2	ปัจจัยโครงการ	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			62,766.90 62,500.00	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ใช้งบประมาณเพียง(ตัวอักษร)

หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน


ขนาดหรือเนื้อที่ 112.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 558.04 บาท/ตร.ม.

  
.....ประมาณการ


(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)

นายช่างโยธา

  
.....ตรวจ


(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
.....เห็นชอบ.

(นายธรรมรัตน์ กิตติวิน)


ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง


  
.....อนุมัติ


(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการ  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายสิงทอง)  
ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  
กว้าง 2.80-3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 116.00  
ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม. และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น  
ราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  
..... ประธานกรรมการ  
(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)

  
..... กรรมการ  
(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)

  
..... กรรมการ  
(นายธนยศ พระบาลี)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ขอย่างบ้านนายสิงทอง) ต.หนองแห้ว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ว

ประมาณการณั้ตั้งที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2.80 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม. ลงหินคลุกให้ลทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	112.00	ตร.ม.	-	-	3.67	411.04	411.04	ราคาวัสดุใช้ตาม	
2	งานชั้นรองผิวทาง								สำนักงานการต้า	
	- ทรายหยาบ	5.60	ลบ.ม.	514.02	2,878.51	99.00	554.40	3,432.91	ภายในจังหวัด	
3	งานคอนกรีต ( 240 ksc )	16.80	ลบ.ม.	1,791.12	30,090.82	306.00	5,140.80	35,231.62	เชียงใหม่	
4	งานแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	40.00	เมตร	20.60	824.00	-	-	824.00	เดือนธันวาคม	
5	เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.052	ตัน	20,677.57	1,073.03	3,300.00	171.25	1,244.28	2561 ค่าวัสดุและ	
6	เหล็กเสริมผิวจราจร								ค่าแรงนอกเหนือ	
	- เหล็กตะแกรงขนาด คก. 4 มม. @ 0.20X0.20 ม	112.00	ตร.ม.	28.66	3,209.92	5.00	560.00	3,769.92	จากที่กำหนดใช้ราคา	
7	ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 8.5 ม.	-	ฟุต	47.66	-	-	-	-	วัสดุและค่าแรง	
8	วัสดุหอยดรอยต่อเอสพีลท์ติกผสมทรายหยาบ	3.50	ลิตร	17.50	61.25	-	-	61.25	ท้องถิ่น	
	- ค่าหอยดยางรอยต่อคอนกรีต	22.40	เมตร	-	-	14.55	325.92	325.92		
9	วัสดุไหลทาง									
	- หินคลุก	1.80	ลบ.ม.	328.72	591.70	99.00	178.20	769.90		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				38,729.22		7,341.61	46,070.83		
	ค่างานต้นทุน				38,729.22		7,341.61	46,070.83		

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ตัวหนังสือ (สีหมึกพิมพ์ใช้สีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้ม)

ลงชื่อ..... ประภาณรดา

(นายเทิดเกียรติ สายบุญ )  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสุทัศน์ บัวแก้วเกิด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชัย ศุภศิริ)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ว