




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายจำรูญ) ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 86,500.-บาท(แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายจำรูญ) ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 62.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 155.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 33/2561
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
- เป็นเงิน 86,500.-บาท(แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
- 5.1แบบ ปร.4 บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง
 - 5.2แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 065/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
- 
(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ประธานกรรมการ
- 
(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)
นายช่างโยธา
- กรรมการ
- 
(นายธนยศ พระบาลี)
นายช่างโยธา
- กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายจำรูญ) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม. ลงหินคลุก ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายจำรูญ) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

แบบเลขที่ 33/196

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	63,656.44	1.3624	86,725.53	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ
2	ป้ายโครงการ	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			86,725.53	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง			86,500.00	


ใช้งบประมาณเพียง(ตัวอักษร)


แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน


ขนาดหรือเนื้อที่ 155.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 558.06 บาท/ตร.ม.



.....ประมาณการ
(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)
นายช่างโยธา



.....ตรวจ
(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง



.....เห็นชอบ.
(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง


.....อนุมัติ
(นายสุกชัย ศุกศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ซอยข้างบ้านนายจำรูญ) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้างเฉลี่ย 2.50-2.80 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 164.30 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 ม. และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


..... ประธานกรรมการ
(นายอุทิศ บัวแก้วเกิด)


..... กรรมการ
(นายเทิดเกียรติ สายบุญ)


..... กรรมการ
(นายธนยศ พระบาลี)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 (ขอย้ายบ้านนายเจริญ) ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง

ประมาณการเดือนที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายละเอียดโครงการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 62.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม. ลงพื้นตลุมให้ส่วทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.20 ม.

พร้อมบัญชีโครงการ 1 บัญชี

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	155.00	ตร.ม.	-	-	3.67	568.85	568.85	ราคาวัสดุใช้ตาม	
2	งานชั้นรองผิวทาง								สำนักงานการค้า	
	- ทรายหยาบ	7.75	ลบ.ม.	514.02	3,983.66	99.00	767.25	4,750.91	ภายในจังหวัด	
3	งานคอนกรีต (240 ksc)	23.25	ลบ.ม.	1,791.12	41,643.54	306.00	7,114.50	48,758.04	เชียงใหม่	
4	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	62.00	เมตร	20.60	1,277.20	-	-	1,277.20	เดือน ธันวาคม	
5	เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.	0.072	ตัน	20,677.57	1,484.99	3,300.00	237.00	1,721.99	2561 ค่าวัสดุและ	
6	เหล็กเสริมผิวจราจร								ค่าแรงงานนอกเหนือ	
	- เหล็กตะแกรงขนาด คก. 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	155.00	ตร.ม.	28.66	4,442.30	5.00	775.00	5,217.30	จากที่กำหนดใช้ราคา	
7	ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 8.5 ม.	0.65	ท่อน	47.66	30.78	-	-	30.78	วัสดุและค่าแรง	
8	วัสดุหยอดรอยต่อแอสฟัลต์ติกผสมทรายหยาบ	4.84	ลิตร	17.50	84.77	-	-	84.77	ท้องถิ่น	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	31.00	เมตร	-	-	14.55	451.05	451.05		
9	วัสดุให้ส่วทาง									
	- หินตลุม	1.86	ลบ.ม.	328.72	611.42	99.00	184.14	795.56		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				53,558.65		10,097.79	63,656.44		
	ค่างานต้นทุน				53,558.65		10,097.79	63,656.44		

ตัวหนังสือ (หากมีนสามพันหกร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ.....ประมาณรดา

(นายเทติเกียรติ สายบุญ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตวรรษอบ

(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เพชรอบ

(นายธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ.....อมมดี

(นายศุภชัย ศุภศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง